

IIS SAVOIA BENINCASA

AOODGEFID/9035 Tipo di intervento 10.8.1.A2

Realizzazione ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN del 13/7/2015

MATRICE PROGETTO - ALLEGATO B - OFFERTA TECNICA

Tipologia	Descrizione	Quantità	Quantità
		Richiesta	Offerta
Materiale cablaggio	Cavo in Fibra Ottica preconnettorizzato da 250 mt Om3 con guaina PE LC-LC completo di 24 Pigtail 50/125 OM3 LC 1 mt - un cavo sarà utilizzato per la connessione e l'altro come eventuale back up	2	
Prestazioni	Certificazione e intestazione cavo ottico a 6 fibre	2	
Apparecchiature	PATCH PANEL/Box ottico 1 U max installabile 24 LC-D con 6 Bussole LC-D già installate	2	
Apparecchiature	Bretella doppia 50/125 OM3 LC/LC 2 MT	4	
Apparecchiature	Allied Telesis AT-GS950/8-50 8 port 10/100/1000TX WebSmart switch WebSmart con 2 SFP connector con di modulo ottico AT-SPSX Allied Telesis SFP Pluggable Optical Module 1000SX 220m/550m - 2 utilizzati per la connessione dei terminali della fibra ottica e 2 per eventuale collegamento di back up	4	
Apparecchiature	Access Point UBIQUITI UAP-AC-LR con tecnologia dualband 2,5 e 5Gz, POE GIGABIT -	2	
Prestazioni	Cablaggio AEREO su cavo acciaio esistente di cavo in Fibra Ottica dalla sala Server Plesso Benincasa all'armadio rack Plesso Savoia con ausilio di carrello elevatore, cablaggio nuovi Access Point, configurazione apparati attivi e AP	1	

Firma digitale